

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
znak DAZ-26-35/2017
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

**Zakres
prac remontowych (specyfikacja)**

Lp.	Opis zadania	Obmiar	Wymagania dodatkowe	Uwagi
1.	Demontaż zabudowy z karton-gipsu.	10 m ²		
2.	Demontaż (skucie) płytek ceramicznych z podłogi	12 m ²		
3.	Wyrównanie podłoża po skutych płytkach, o których mowa w wierszu 2	12 m ²		
4.	Demontaż (skucie) płytek ceramicznych ze ściany – karton-gips	26 m ²		
5.	Wyrównanie podłoża po skutych płytkach, o których mowa w wierszu 4	26 m ²		
6.	Usunięcie gładzi ze ścian i sufitów	88 m ²		
7.	Naciągnięcie gładzi na ścianach i sufitach	88 m ²	materiał (gładź) dostarcza Zamawiający	
8.	Gruntowanie ścian i sufitów	88 m ²		
9.	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą w kolorze białym	88 m ²	materiał (farbę) dostarcza Zamawiający	malowanie farbą STO
10.	Demontaż płyt Armstrong Sahara z sufitu podwieszonego.	28,8 m ²		80 szt. o wym. 0,60x0,60 m
11.	Umycie i wyczyszczenie rusztowania sufitu podwieszonego	113,6		
12.	Montaż nowych płyt Armstrong Sahara	28,8 m ²	materiał (płyty) dostarcza Zamawiający	80 szt. o wym. 0,60x0,60 m
12.	Demontaż i ponowny montaż tryskaczy	6 szt.		
13.	Demontaż i ponowny montaż czujek p.poż	2 szt.		
14.	Demontaż i ponowny montaż kratki nawiewnych(anemostaty)	3 szt.		
15.	Umycie i wyczyszczenie opraw oświetleniowych	10 szt.		oprawy rastrowe o wym. 0,6x0,6 m
16.	Demontaż wykładziny dywanowej w płytach	12,6 m ²		
17.	Demontaż wykładziny PCW	13,4 m ²		wykładzina nie jest klejona do podłoża
18.	Montaż ogrzewania podłogowego elektrycznego	25 m ²	materiały instalacyjne dostarcza Wykonawca	
19.	Przeгляд i naprawa stolarki okiennej			
20.	Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac			łącznie z kosztami materiałów zabezpieczających
21.	Sprzątanie po pracach remontowo budowlanych			włącznie z umyciem okien i stolarki
22.	Wywiezienie materiałów zdemontowanych i odpadów budowlanych do utylizacji			